

Umfang der wesentlichen Leistungen

Los 1 Gemeindewerke Halstenbek

Regenwasserableitung

ca. 320 m Betonrohre DN 300 als Hauptleitung
ca. 20 m Kunststoffrohre PP DN 200 als Hauptleitung
ca. 70 m Kunststoffrohre PP DN 150 als Ausanschlussleitungen
12 St Betonschächte DN 1000

Versorgungsleitungen

ca. 310 m Trinkwasserleitung PE-100 da 110 mm
ca. 100 m Trinkwasserhausanschlussleitung PE-100 da 32 mm
ca. 10 m Gashausanschlussleitung PE-100 da 32 mm
ca. 170 m Niederspannungshausanschlusskabel
ca. 30 m LWL-Hausanschlussleitungen

Straßenbau

ca. 1.700 m³ Boden Homogenbereich EI bis EIII ausbauen
ca. 1.800 t belasteten Boden übernehmen
ca. 110 m³ Frostschutzschicht FSS 0/32 mm herstellen
ca. 100 m³ Schottertragschicht STS 0/32 mm herstellen
ca. 450 m² Asphalttragschicht AC 22 TN liefern und einbauen
ca. 450 m² Asphaltbeton AC 8 DN liefern und einbauen
ca. 45 m² Betonrechteckpflaster, Farbe Grau liefern und einbauen
ca. 75 m Betonbordsteine liefern und setzen
ca. 310 m Rinne aus Betonmuldensteinen herstellen

Los 2 Gemeinde Halstenbek

Straßenbau

ca. 1.100 m³ Boden Homogenbereich EI bis EIII ausbauen
ca. 1.750 t belasteten Boden übernehmen
ca. 180 m³ Frostschutzschicht FSS 0/32 mm herstellen
ca. 160 m³ Schottertragschicht STS 0/32 mm herstellen
ca. 750 m² Asphalttragschicht AC 22 TN liefern und einbauen
ca. 750 m² Asphaltbeton AC 8 DN liefern und einbauen
ca. 55 m² Betonrechteckpflaster, Farbe Grau liefern und einbauen
ca. 110 m Betonbordsteine liefern und setzen
ca. 335 m Rinne aus Betonmuldensteinen herstellen

Straßenbeleuchtung

6 St vorh. Straßenleuchten auf- und übernehmen
11 St Mast für Straßenbeleuchtung liefern und aufstellen
ca. 345 m Beleuchtungskabel liefern und verlegen