

Pressemitteilung/ Homepage

Öffentliche Ausschreibung 1. Bauabschnitt Feldstraße (Einmündung Bahnhofstraße bis Einmündung Ostereschweg)

Die Ausschreibung für den 1. Bauabschnitt Feldstraße kann ab dem 06.12.2018, 12:00 Uhr unter nachfolgender E-Mail Adressen angefordert werden:

vergabe@halstenbek.de oder feldstrasse@halstenbek.de

Der 1. Bauabschnitt gliedert sich in 2 Lose und wird in Kooperation mit den Gemeindewerken Halstenbek ausgeführt.

Los 1 (Gemeindewerke Halstenbek) beinhaltet:

Regenwasserableitung

ca. 10 m Stahlbetonrohre DN 300 als Hauptleitung
ca. 50 m Stahlbetonrohre DN 500 als Hauptleitung
ca. 220 m Stahlbetonrohre DN 600 als Hauptleitung
ca. 50 m Kunststoffrohre PP DN 150 als Hausanschlussleitungen
4 St. Betonschächte DN 1000
1 St. Drossel- und Überlaufschacht aus Beton DN 1500

Schmutzwasserableitung

ca. 15 m Steinzeugrohr DN 200 als Hauptleitung
ca. 50 m Kunststoffrohre PP DN 150 als Hausanschlussleitungen
1 St. Betonschacht DN 1000
1 St Sanierung Schmutzwasserhauptleitung (ca. 2,50 m)

Straßenbau

ca. 1300 m³ Boden Homogenbereich EI bis EIII übernehmen
(Entwässerung, Versorgung und Straßenbau)
ca. 130 t belasteten Boden übernehmen
ca. 215 m³ Frostschuttschicht FSS 0/32 mm herstellen
ca. 85 m³ Sand-Kies-Gemisch liefern und einbauen
ca. 95 m³ Kies-Sand-Gemisch liefern und einbauen
ca. 660 m² Asphalttragschicht AC 22 TN liefern und einbauen
ca. 660 m² Asphaltbeton AC 8 DN liefern und einbauen
ca. 530 m² Betonrechteckpflaster, Farbe Grau liefern und einbauen
ca. 560 m Betonbordsteine liefern und setzen
ca. 280 m Wasserlauf ein- und doppelreihig aus Betonsteinen herstellen

Versorgungsleitungen

ca. 20 m Trinkwasserleitung PE-100 da 160 mm
ca. 240 m Trinkwasserleitung PE-100 da 225 mm
ca. 160 m Trinkwasserhausanschlussleitung PE-100
da 32 mm bis da 90 mm
ca. 280 m Gasleitung PE-100 da 160 mm
ca. 50 m Gashaushausanschlussleitung PE-100 da 32 mm

ca. 280 m Mittelspannungskabel
ca. 280 m Niederspannungskabel

Los 2 (Gemeinde Halstenbek) beinhaltet:

Straßenbau

ca. 720 m³ Boden Homogenbereich EI bis EIII übernehmen
ca. 665 t belasteten Boden übernehmen
ca. 880 m² Bodenverbesserung herstellen
ca. 300 m³ Frostschuttschicht FSS 0/32 mm herstellen
ca. 70 m³ Sand-Kies-Gemisch liefern und einbauen
ca. 75 m³ Kies-Sand-Gemisch liefern und einbauen
ca. 880 m² Asphalttragschicht AC 22 TN liefern und einbauen
ca. 880 m² Asphaltbeton AC 8 DN liefern und einbauen
ca. 470 m² Betonrechteckpflaster, Farbe Grau liefern und einbauen
ca. 590 m Betonbordsteine liefern und setzen
ca. 150 m Wasserlauf ein- und doppelreihig aus Betonsteinen
herstellen

Straßenbeleuchtung

9 St. vorh. Straßenleuchten auf- und übernehmen
9 St. Mast für Straßenbeleuchtung liefern und aufstellen
ca. 320 m Beleuchtungskabel liefern und verlegen

Der Baubeginn ist geplant für den 01.03.2019 (wenn das Wetter dies zulässt), das Bauende ist geplant für Ende 2019.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an eine der o.g. E-Mail Adressen.

FB3/ Dipl. Ing. Judith Gibony