

Öffentliche Ausschreibung 2. und 3. Bauabschnitt Feldstraße (Einmündung Bahnhofstraße bis Hartkirchener Chaussee)

Die Ausschreibung für den 2. und 3. Bauabschnitt Feldstraße kann ab dem 23.01.2020, 12:00 Uhr unter nachfolgender E-Mail Adressen angefordert werden: vergabe@halstenbek.de oder feldstrasse@halstenbek.de

Der 2. und 3. Bauabschnitt gliedert sich in 2 Lose und wird in Kooperation mit den Gemeindewerken Halstenbek ausgeführt.

Los 1 (Gemeindewerke Halstenbek) beinhaltet:

Offene Sanierung Regenwasserableitung

- ca. 10 m Betonrohre DN 300 als Hauptleitung
- 1 St. Betonschacht DN 1000 neu aufsetzen
- 1 St. Betonschacht DN 1000 sanieren
- 2 St. Hausanschlussleitungen DN 150 sanieren

Offene Sanierung Schmutzwasserableitung

- 5 St. Hausanschlussleitungen sanieren

Geschlossene Sanierung Schmutz- und Regenwasserableitung

- ca. 13 m Schlauchhlining DN 300 als Hauptleitung
- ca. 347 m Schlauchhlining DN 300 als Hauptleitung
- 2 St. SW-Betonschacht DN 1000
- 5 St. RW-Betonschacht DN 1000
- 1 St. Betonschacht DN 1000 sanieren
- 2 St. Hausanschlussleitungen DN 150 sanieren

Straßenbau

- ca. 300 m³ Boden Homogenbereich EI bis EIII übernehmen
- ca. 540 t belasteten Boden übernehmen
- ca. 30 m³ Frostschuttschicht FSS 0/32 mm herstellen
- ca. 80 m³ Sand-Kies-Gemisch liefern und einbauen
- ca. 65 m³ Kies-Sand-Gemisch liefern und einbauen
- ca. 50 m² Asphalttragschicht AC 22 TN liefern und einbauen
- ca. 50 m² Asphaltbeton AC 8 DN liefern und einbauen

- ca. 400 m² Betonrechteckpflaster, Farbe Grau liefern und einbauen
- ca. 230 m Betonbordsteine liefern und setzen

Versorgungsleitungen

- ca. 210 m Trinkwasserleitung PE-100 da 225 mm
- ca. 40 m Trinkwasserhausanschlussleitung PE-100 da 32 mm bis da 90 mm
- ca. 250 m Gasleitung PE-100 da 160 mm
- ca. 390 m Mittelspannungskabel
- ca. 250 m Niederspannungskabel

Los 2 (Gemeinde Halstenbek) beinhaltet:

Straßenbau

- ca. 1320 m³ Boden Homogenbereich EI bis EIII übernehmen
- ca. 2570 t belasteten Boden übernehmen
- ca. 950 m³ Frostschutzschicht FSS 0/32 mm herstellen
- ca. 120 m³ Sand-Kies-Gemisch liefern und einbauen
- ca. 100 m³ Kies-Sand-Gemisch liefern und einbauen
- ca. 690 m² Asphalttragschicht AC 22 TN liefern und einbauen
- ca. 690 m² Asphaltbeton AC 8 DN liefern und einbauen
- ca. 280 m² Betonrechteckpflaster, Farbe Grau liefern und einbauen
- ca. 960 m² Betonrechteckpflaster, Farbe Anthrazit liefern und einbauen
- ca. 95 m² Betonrechteckpflaster, Farbe Rot liefern und einbauen
- ca. 1100 m Betonbordsteine liefern und setzen
- ca. 440 m Wasserlauf doppelreihig aus Betonsteinen herstellen
- 30 St. Straßenabläufe einschl. Anschlussleitungen
- ca. 50 m Fahrbahnmarkierung herstellen

Der Baubeginn ist geplant für die 14. KW 2020, das Bauende ist geplant für Ende 2020.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an eine der o.g. E-Mail Adressen.

FB3/ Dipl. Ing. Judith Gibony